

ご町内の皆様へ

令和 6 年 4 月 吉日

～ 水道工事のお知らせ ～
(工事期間の延期について)

皆様には、日頃から水道事業に対し、深いご理解とご協力をいただきお礼申し上げます。

広島市水道局では、事故や災害に備え上水道配水幹線のバックアップ機能を強化するため、吉島地区から出島地区までの配水管を布設する工事を進めております。

さて、現在の工事の状況ですが、今回行った水上調査ボーリングにより、当初調査等で想定していた地盤より固い地盤がシールド路線の一部に存在することが判明したことから、その対策案の検討及び各関係機関との協議を進めているところです。

工事再開は、各関係機関との協議により決定した対策案について詳細検討を行った後となるため、当工事の工事期間について、以下の通り延期となることをお知らせいたします。

関係機関との協議に要した期間や詳細検討による工事内容から必要工期を算出し、再延期が必要となった場合は再度お知らせさせていただきます。

また、光南四丁目の建屋（防音ハウス）につきましては、現在機械類の運転を休止しておりますが、工事再開時には速やかに再稼働させるため、引き続き設置させていただきたく存じます。

ご町内の皆様には長期間に渡りご迷惑をお掛けすることとなりますが、一日も早く完成するよう努力いたしますので、引き続きご理解、ご協力の程よろしくをお願いいたします。

変更前工事期間:令和 2 年 6 月 18 日～令和 6 年 3 月 31 日

変更後工事期間:令和 2 年 6 月 18 日～令和 8 年 3 月 31 日

【 位置図 】



【 工事概要 】

工 事 名

広島南幹線（出島～吉島地区）配水管布設工事

工事場所

広島市中区光南四丁目 地先

工事内容

シールド工事

セグメント外径 3,350mm 延長 L=743m

ダクトイル鉄管 径 1,000mm 延長 L=736m

開削工事

ダクトイル鉄管 径 200mm 延長 L=43m

ダクトイル鉄管 径 1,000mm 延長 L=271m

立坑工事

発進立坑 径 10m 深度 45m

到達立坑 径 6m 深度 43m

＜発注者＞広島市水道局技術部管路工事課

担当：片岡 電話 082-511-6847

＜施工者＞フジタ・勝井建設工事共同企業体

担当：川村、山根、仲 電話 082-961-4950